

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|

Nr. do Processo: 73/2020

Licitação: 39/2020 - PR

Data da Homologação: 15/05/2020

Fornecedor: 10982 - R. SIMPLICIO RIBEIRO - EMPREENDIMENTOS

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--|----|-------|--------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 105-06-0441 | Fornecimento e instalações de 9 (nove) Luminárias LED, no entorno da igreja Rainha dos Apóstolos - Jardim Primavera, sendo: luminárias para iluminação pública Led, com corpo em liga de alumínio injetado com pintura epóxi, sistema modular de LED, potência de 100W de consumo, fluxo luminoso mínimo de 10.000 lumens/watts. Alto fator de potência maior ou igual a 0,92, grau de proteção mínimo IP 66 de todo o conjunto; resistência ao impacto IK 08, LED com temperatura de cor mínima de 4000K (luz branca); tensão de entrada bivolt automática 120/270V/60Hz ou exclusivamente 220v/60hz; distorção harmônica inferior mínima a 10%, vida útil mínima de 50.000 horas com manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso durante sua vida útil. Abertura longitudinal superior a 120°, encaixe para braço de no mínimo 48mm a 60mm, protetor de surto 10KV/10KA para proteção do LED e driver; garantia total mínima de 05 (cinco) anos para todo o conjunto, luminária com base para relé; adaptador para poste circular com um braço de 400 mm angulo 35 graus (Poste com extremidade superior de 80 mm sendo 07 simples e um duplo) com ajuste de ângulo de 90° a 120°. Obrigatória apresentação de laudos LM80 - PM21 - IK08 - LM70 certificado pelo INMETRO> Carta de garantia mínimo de 05 anos total da luminária pela fábrica direcionada ao Município. Obs. Deverá ser revisada toda a fiaçãoelétrica que alimentam os postes e suas devidas emendas e conexões. | | UN | 1,000 | 0,0000 | 10.500,0000 | 10.500,00 | Venceu |
|---|-------------|---|--|----|-------|--------|-------------|-----------|--------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|--|-------------|--|--|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| Nr. do Processo: 73/2020 Fornecedor: 10982 - R. SIMPLICIO RIBEIRO - EMPREENDIMENTOS | | | Licitação: 39/2020 - PR Data da Homologação: 15/05/2020 | | | | | | |
| 2 | 105-06-0442 | Fornecimento de 36 (trinta e seis) luminárias LED com instalações no entorno da Antiga Rodoviária, sendo: luminárias para iluminação pública Led, com corpo em liga de alumínio injetado com pintura epóxi, sistema modular de LED, potência de 50W de consumo, fluxo luminoso mínimo de 10.000 lumens/watts. Alto fator de potência maior ou igual a 0,92, grau de proteção mínimo IP 66 de todo o conjunto; resistência ao impacto IK 08, LED com temperatura de cor mínima de 4000K (luz branca); tensão de entrada bivolt automática 120/270V/60Hz ou exclusivamente 220v/60hz; distorção harmônica inferior mínima a 10%, vida útil mínima de 50.000 horas com manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso durante sua vida útil. Abertura longitudinal superior a 120°, encaixe para braço de no mínimo 48mm a 60mm, protetor de surto 10KV/10KA para proteção do LED e driver; garantia total mínima de 05 (cinco) anos para todo o conjunto, luminária com base para relé; adaptador para poste circular (POSTES COM 2 BRAÇOS) com ajuste de ângulo de 90° a 120°. Obrigatória a apresentação de laudos LM80 - PM21 - IK08 - LM70 certificado pelo INMETRO. Carta de garantia mínima de 05 anos total da luminária pela fábrica direcionada ao Município. Obs: Deverá ser revisada toda a fiação elétrica que alimentam os postes e suas devidas emendas e conexões. | | UN | 1,000 | 0,0000 | 24.700,0000 | 24.700,00 | Venceu |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 2,000 | | | 35.200,00 | |

Cornélio Procópio, 19 de Maio de 2020.